



חברת מרכז הספורט הלאומי תל אביב בע"מ ("החברה")

מכרז פומבי מס' 5/2023

מכרז שדרוג ושיפוץ תשתיות אתלטיקה - מרכז הספורט הלאומי ת"א

מסמך הבהרות מספר 2 מיום 18/5/2023

1. בהתאם לסמכותה על פי מסמכי המכרז, החברה מתכבדת להציג עדכונים למסמכי המכרז.
2. כל ההבהרות בהודעה זו ייחשבו לחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז והמציע נדרש לצרף עותק ממסמך זה להצעתו (בצירוף חתימתו).
3. אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים האמורים בהודעה זו תהיה המשמעות שנקבעה להם במסמכי המכרז.
4. אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם החברה או על ידי כל גורם אחר.
5. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מסמך הבהרות זה לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמך הבהרות זה.

להלן ההבהרות:

מס"ד	ס' בהסכם ההתקשרות/במכרז	שאלה	תשובה
1	סעיף 7 להסכם	האם אפשר לקבל מקדמה?	אפשרי מקדמה של 5% עם חתימה על הסכם ההתקשרות ומסירת הערבות
2	המפרט הטכני	במעגל כדור ברזל קוטר 2.135 מש השיטה לחספוס בטון ?	מעגלי ברזל קוטר 2.135 מ" (3 יח') ודיסקוס 2.50 מ" (1), מחייבים חספוס קל. השיטה (2 אופציות) פשוטה ותונחה אחרי היציקה ע"י המפקח, לפני ובעת הביצוע בפועל.
3		למה משומשים מחברי החשמל בתכנית החשמל פרט מס 1?	המחברים הם עבור תקשורת / מצלמות, קיימת גם במגרש אותם מחברים, כולל ציוד קיים
4		התעלות והאלמנטים שמייבאים אותם מחו"ל צריך להעביר אותם במכון התקנים או כל מכון ממשלתי?	באחריות המציע לאשר את התעלות וציוד האתלטיקה המיובא מחו"ל. מבלי לגרוע מהאמור, לכל הציוד

<p>המיובא מחו"ל יש תקן אירופאי. אישורי מכון התקנים ואחרים (כאיכות הסביבה) נדרשים רק בהליך הפורמלי ע"י עמיל המכס.</p>			
<p>אין שינוי בתנאי המכרז.</p> <p>מבלי לגרוע מהאמור יצוין כי הציוד הנדרש לתחילת העבודה הינו בעיקר תעלות הניקוז ואלמנט בור הקפיצה לרוחק שמוותקנים בשלב מוקדם של הביצוע בשטח. אלמנטים אלה קיימים בד"כ במלאי החברה. לגבי יתר הציוד, אם המציע סבור כי הליך יבוא ימי אינו מספיק בכדי לעמוד בלוחות הזמנים, הוא רשאי לשקול ייבוא באמצעות שילוח אווירי.</p>	<p>בחוזה רשום שיש להזמין את המתקנים מחול בתוך 7 ימים מצו התחלת עבודה ורשום שיש לסיים את הפרויקט בתוך 3 חודשים מיום קבלת צוו התחלת עבודה. מובן לכולם שמיום ההזמנה עד ההגעה לישראל ושחרור מהמכס יעבור לפחות חודשיים. אז מתי בעצם מתחילים?</p>	<p>מפרט טכני 00.3 תקופת ביצוע</p>	<p>5</p>
<p>בור נטו הוא 0.5x3x9 מ' ויש 4 יח' והחישוב הוא כ-55 מ"ק (או לפי משקל תואם). למען הזהירות, נדרש להגדיל ל-70 מ"ק כאקסטרה לביצוע.</p>	<p>כמה כמות חול נכנס בכל בור קפיצה? או מה המידות של הבור?</p>	<p>כתב כמויות סעיף 97.001</p>	<p>6</p>
<p>באזורי סלילה חדשים צריך לאמת את חתך הקרקע בכדי לוודא התאמה לחתך שהתקבל בקידוחי הניסיון. לצורך כך יבוצעו בורות גישוש במרחק כל 50 מ' כפי שמופיע במסמכי המכרז.</p>	<p>אפשר הסבר לגבי חפירות גישוש לפני תחילת העבודה?</p>	<p>מפרט טכני 51.02</p>	<p>7</p>
<p>על הקבלן להעסיק על חשבנו בקר איכות שילווח את הביצוע בהתאם לדרישות המכרז. על הבקר להיות נוכח בשטח בכל זמן הביצוע.</p>	<p>האם הקבלן יספק חברת בקרת איכות מטעמו?</p>		<p>8</p>
<p>הסידור לפי מצב קיים בשטח</p>	<p>מהו הסידור הדרוש מבחינת שקעים וחיבורים בקופסת חשמל VM01 (קטלוג מצורף)</p>		<p>9</p>
<p>תלוי איפה מתקנים את השוחה, דשא או אספלט</p>	<p>איזה מכסה יש להזמין לקופסת VM01. יש מכסה לדשא/ריצוף/אספלט/רקורטן? (קטלוג מצורף)</p>		<p>10</p>
<p>לאתלטיקה מספיק מכסה ידני שמאפשר: א. הגבהת הארון החוצה. ב. גישת כבלים פנימה מפתח קטן ללא הרמת המכסה כולו.</p>	<p>יש שני אפשרויות פתיחה לקופסת VM01. ידני/בוכנה. מה דרוש? (משפיע על המחיר)</p>		<p>11</p>
<p>פרט הניקוז נמצא בתוכנית המצורפת והיא נמסרה לקבלנים</p>	<p>האם יש פרט לקידוח ניקוז?</p>		<p>12</p>

<p>מדובר בשאריות משטח גומי של קבלן הציפוי שייכנס לעבודה אחריי קבלן התשתיות.</p>	<p>לא ראינו פסולת/ערימות עפר של אחרים באתר</p>	<p>כתב כמויות סעיף 51.001.0005</p>	<p>13</p>
---	--	--	-----------

מרכז הספורט הלאומי תל אביב
רח' שיטורית 2 ת"א 69482
טל. 6494664

מרכז הספורט הלאומי תל אביב בע"מ